

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО "Кросс"
Директор Чабан М.Г.



" " 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Гимназии №21
Огоньян С.В.



2016 г.

Гимназия №21, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы туалета №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 311,941 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 226,88 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 7,19 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремоно-строительные работы																
1	ТЕРр57-2-4 Редакция 2009 ИИ-2	Разборка покрытий полов: цементных (стяжка)	100 м2	0,0764 7,64/100	2604,67	1139,8	1464,87	245,91	199	87,08	111,92	18,79	111,2	8,5	21	1,6
2	ТЕРр57-2-3 Редакция 2014 г.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0764 7,64/100	764,48	716,17	48,31	23,34	58,41	54,72	3,69	1,78	69,87	5,34	1,44	0,11
3	ТЕРр63-7-5 Редакция 2014 г.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,4428 44,28/100	834,59	702,88	131,71	25,49	369,56	311,24	58,32	11,29	74,3	32,9	1,99	0,88
4	ТЕРр67-4-3 Редакция 2014 г.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02 2/100	60,23	59,22	1,01	0,49	1,2	1,18	0,02	0,01	6,32	0,13	0,03	
5	ТЕРр67-4-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0,02 2/100	54,72	54,72			1,09	1,09			5,84	0,12		
6	ТЕРр65-4-3 Редакция 2014 г.	Демонтаж: моек	100 приборов	0,02 2/100	1078,15	1051,65	26,5	12,81	21,56	21,03	0,53	0,26	102,6	2,05	0,79	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР46-04-012-03 Редакция 2014 г.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,036 3,6/100	1269,69	1010,01	259,68	125,47	45,71	36,36	9,35	4,52	103,91	3,74	7,74	0,28
8	ТЕРр65-19-1 Редакция 2014 г.	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01 1/100	1115,75	1040,6	75,15	36,31	11,16	10,41	0,75	0,36	110	1,1	2,24	0,02
9	ТЕРр65-14-1 Редакция 2014 г.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	0,12 12/100	387,45	387,45			46,49	46,49			37,8	4,54		
10	ТЕР15-02-016-01 Редакция 2014 г.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,3444 34,44/100	2261,95	945,14	161,78	85,44	779,02	325,51	55,72	29,43	86,71	29,86	7,59	2,61
11	ТЕР10-05-009-01 Редакция 2014 г.	Устройство коробов закрывающих трубы по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,024 2,4/100	8093,59	889,99	28,09		194,25	21,36	0,67		81,65	1,96		
12	ТЕР15-01-019-05 Редакция 2014 г.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,3684 34,44+2,4/100	12225,34	2025,33	41,13	26,31	4503,82	746,13	15,15	9,69	183,62	67,65	2,06	0,76
13	ТЕР11-01-011-01 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0764 7,64/100	1987	433,92	61,43	25,74	151,81	33,15	4,69	1,97	45,44	3,47	1,59	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР11-01-011-02 Редакция 2014 г.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,4584 7,64*6/100	387,58	5,5	10,9	4,25	177,67	2,52	5	1,95	0,58	0,27	0,26	0,12
15	ТЕР11-01-027-06 Редакция 2014 г.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0764 7,64/100	11433,81	1447,72	203,43	75,59	873,54	110,61	15,54	5,78	137,75	10,52	5,28	0,4
16	ТЕР10-05-009-02 Редакция 2014 г.	Облицовка стен пластиковыми панелями по металлическому профилю 5 776,33 = 8 118,25 - 112 x 20,91 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,033 3,3/100	5889,99	839,85	20,55		194,37	27,72	0,68		77,05	2,54		
17	ТССЦ-101-3434 Редакция 2014 г.	Панели декоративные пластиковые размером 2700x250x10 мм	м2	3,696	55,47				205,02							
18	ТЕР10-01-034-03 Редакция 2014 г.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0125 1,25/100	13788,66	2611,65	880,7	35,66	172,36	32,65	11,01	0,45	248,49	3,11	2,2	0,03
19	ТССЦ-203-0947 Редакция 2014 г.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,25	1081,98				1352,48							
20	ТЕР10-01-035-01 Редакция 2014 г.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 п.м	0,0116 1,16/100	3483,79	249,78	24,74	0,81	40,41	2,9	0,29	0,01	24,37	0,28	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-101-2911 Редакция 2014 г.	Доски подоконные ПВХ	м	1,16	361,03				418,79							
22	ТЕР15-01-050-04 Редакция 2014 г.	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0059 0,59/100	12390,61	2111,58	80,53	1,63	73,1	12,46	0,48	0,01	191,44	1,13	0,1	
23	ТЕР10-01-036-01 Редакция 2014 г.	Установка уголков ПВХ на клею КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 п. м	0,0366 3,66/100	309,79	78,98			11,34	2,89			7,71	0,28		
24	ТЕР10-01-047-04 Редакция 2014 г.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,036 3,6/100	6804,86	1916,13	853,53	21,28	244,98	68,98	30,73	0,77	184,6	6,65	1,31	0,05
25	ТССЦ-203-0652 Редакция 2014 г.	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	3,6	2053,04				7390,94							
26	ТЕР10-01-047-04 Редакция 2014 г.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (для кабинок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,021 2,1/100	6804,86	1916,13	853,53	21,28	142,9	40,24	17,92	0,45	184,6	3,88	1,31	0,03
27	ТССЦ-203-0651 Редакция 2014 г.	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	2,1	2081,89				4371,97							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР15-01-051-02 Редакция 2014 г.	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0764 7,64/100	489,25	398,88	90,37		37,38	30,48	6,9		29,95	2,29		
29	ТССЦ-101-2064 Редакция 2014 г.	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	1000	0,05				50							
30	ТССЦ-101-2202 Редакция 2014 г.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	100 1000/10	1,44				144							
31	ТССЦ-201-1583 Редакция 2014 г.	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	11,48	7,1				81,51							
32	ТССЦ-201-1582 Редакция 2014 г.	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	11,48	8,69				99,76							
33	ТССЦ-201-1581 Редакция 2014 г.	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	7,64	25,85				197,49							
34	ТЕРм08-03-591-02 Редакция 2014 г.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02 2/100	351,99	306,8	8,13	0,49	7,04	6,14	0,16	0,01	25,76	0,52	0,03	
35	ТССЦ-509-1201 Редакция 2014 г.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	2	7,34				14,68							
36	ТЕР20-02-002-01 Редакция 2014 г.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 решетка	0,02 2/100	25,26	18,08	3,35		0,51	0,36	0,07		1,68	0,03		
37	Прайс- лист	Вентиляционная решетка (дверца пластиковая)	шт	2	18,82				37,64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕРм08-03-593-19 Редакция 2014 г.	Светильник в подвесных потолках	100 штг.	0,08 8/100	1301,58	1124,3	62,4	3,24	104,13	89,94	4,99	0,26	94,4	7,55	0,2	0,02
39	ТССЦ-509-4946 Редакция 2014 г.	Светильник точечный	штг.	8	10,56				84,48							
40	ТЕР17-01-003-01 Редакция 2014 г.	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 компл.	0,2 2/10	645,29	323,89	73,84	6,49	129,06	64,78	14,77	1,3	28,34	5,67	0,4	0,08
41	ТССЦ-301-1521 Редакция 2014 г.	Унитаз-компакт <Комфорт>	компл.	2	484				968							
42	ТЕР17-01-001-14 Редакция 2014 г.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 компл.	0,2 2/10	407,1	287,81	39,74	2,64	81,42	57,56	7,95	0,53	24,9	4,98	0,16	0,03
43	ТССЦ-301-0647 Редакция 2014 г.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем	компл.	2	431,58				863,16							
44	ТЕР16-03-002-02 Редакция 2014 г.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,12 12/100	4540,67	1389,42	80,23	1,41	544,88	166,73	9,63	0,17	118,45	14,21	0,09	0,01
45	Прайс-лист	труба неотоженная	м	12	48,56				582,72							
46	ТЕР18-03-001-02 Редакция 2014 г.	Установка радиаторов: стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 кВт	0,01448 0,181*8/100	24652,18	812,49	380,66	25,94	356,96	11,76	5,51	0,38	75,44	1,09	1,6	0,02

